

Datum: 02.03.2006  
Amt: Ortsbauamt  
Verantwortlich: Hollatz, Angelika  
Aktenzeichen: 702.107  
Vorgang:

Unterschrift

### **Beratungsgegenstand**

#### **Sanierungsmaßnahmen 2006: Vergabe der Arbeiten**

<b>Verbandsversammlung des Zweckverbandes Kläranlage</b>	<b>27.03.2006</b>	<b>öffentlich</b>	<b>beschließend</b>
--	-------------------	-------------------	---------------------

Anlagen:

Angebotsauswertung und Vergabevorschlag des Ingenieurbüros SAG aus Ulm

#### **Finanzielle Auswirkungen:**

Ausgaben: 143.481,50 EUR

#### **Beschlussvorschlag:**

1. Von der Sachdarstellung der Verwaltung und des Ingenieurbüros SAG aus Ulm wird zustimmend Kenntnis genommen.
2. Die Arbeiten für das Gewerk "Klärtechnische Ausrüstungen" werden an die Firma Allgäuer Metall- und Rohrleitungsbau aus Kellmünz zu einem Brutto-Angebotspreis von 38.615,74 EUR vergeben.
3. Die Arbeiten für das Gewerk "Räumeinrichtung" werden an die Firma USG Umwelt- und Systemtechnik GmbH aus Breitscheid zu einem Brutto-Angebotspreis von 47.981,68 EUR vergeben.
4. Die Arbeiten für das Gewerk "Dachabdichtung" werden an die Firma Dachprofi GmbH aus Breitenbach zu einem Brutto-Angebotspreis von 38.931,34 EUR vergeben.
5. Die Arbeiten für das Gewerk "Fenster und Türen in Leichtmetall und Stahl" werden an die Firma Martinitz Metallbau GmbH aus Wendlingen zu einem Brutto-Angebotspreis von 6.817,32 EUR vergeben.
6. Die Arbeiten für das Gewerk "Betonsanierungsarbeiten" werden an die Firma Penzel GmbH aus Kehl-Auenheim zu einem Brutto-Angebotspreis von 11.135,42 EUR vergeben.

## **Sachdarstellung:**

Folgende Sanierungsmaßnahmen sind 2006 zur Durchführung vorgesehen:

### **1. Rechengebäude**

Die vorhandene Flachdachabdichtung einschließlich Wärmedämmung und Attikaverkleidung wird erneuert. Das Dach soll wie die bereits sanierten Gebäude eine Dachbegrünung erhalten.

### **2. Primärschlammumpwerk**

Die schadhafte Betonfassade des Primärschlammumpwerkes ist vollständig zu sanieren. Das Gebäude erhält eine Vollspachtelung sowie einen neuen Anstrich, die Fenster sowie die Eingangstüre werden in diesem Zuge ebenfalls getauscht.

### **3. Schlammwässerungsgebäude**

Am Schlammwässerungsgebäude wird die Flachdachabdichtung einschließlich Wärmedämmung, Dachrandabdeckung und Lichtkuppeln erneuert. Auf eine Begrünung wird wegen des bei der Gebäudehöhe erforderlichen festen Wartungsaufstieges verzichtet.

### **4. Schlammstilo**

Das Schlammstilo wird außer Betrieb genommen, entleert und gereinigt, um die erforderlichen Rohrleitungen im Innenraum und im Steigschacht erneuern zu können. Da das Schlammstilo offen betrieben wird und der Schlamm Spiegel nicht konstant ist, werden die vorhandene Haube des Schlammstilos und der Schwimmdeckenzerstörer demontiert und die Öffnung nur mit Edelstahlgitterrosten abgedeckt. Die Geländer auf der Krone des Schlammstilos werden hinsichtlich der Unfallverhütungsvorschriften überprüft und getauscht.

### **5. Sandfangräumer**

Der vorhandene Sandfangräumer wird vollständig ausgetauscht und mit einem Fettraumschild ausgestattet.

Für die Durchführung der geplanten Sanierungsmaßnahmen im Jahr 2006 wurden die Gewerke

- Klärtechnische Einrichtungen
- Räumlichkeiten
- Dachabdichtung

öffentlich ausgeschrieben

und die Gewerke

- Fenster und Türen in Leichtmetall
- Betonsanierung

beschränkt ausgeschrieben.

In der Anlage sind die Auswertungen der Angebote und die Vergabevorschläge des Ingenieurbüros SAG aus Ulm nach Abschluss der technischen, wirtschaftlichen und rechnerischen Prüfung aufgeführt.