

Datum: 05.03.2013
Amt: Ortsbauamt
Verantwortlich: Hollatz, Angelika
Aktenzeichen: 657.3
Vorgang:

Unterschrift

Beratungsgegenstand

Instandsetzung Unterführung Weinbergstraße - Baubeschluss

Ausschuss für Technik und Umwelt 12.03.2013 öffentlich beschließend

Anlagen:
Erläuterungsbericht des Ingenieurbüros Straub vom 15.02.2013

Finanzielle Auswirkungen:

Teilhaushalt 10
Profit-Center 5410-010 Verkehrsflächen, Gemeindestraßen
Haushaltsansatz 160.000,00 €
Ausgaben in Höhe von ca. 26.000,00 €

Beschlussvorschlag:

1. Von der Sachdarstellung der Verwaltung wird Kenntnis genommen.
2. Die Verwaltung wird beauftragt, die Arbeiten zur Instandsetzung der Unterführung Weinbergstraße auf der Grundlage des Erläuterungsberichts des Ingenieurbüros Straub vom 15.02.2013 beschränkt auszuschreiben.

Sachdarstellung:

Die Betonwände der Fußgängerunterführung sind im Bereich der Zugänge zum Unterführungsbauwerk mit Waschbetonplatten verkleidet. Es wurde festgestellt, dass die Befestigung der Waschbetonplatten stellenweise beschädigt ist. Außerdem wurde eindringende Feuchtigkeit hinter den Waschbetonplatten, insbesondere an den Stirnseiten, festgestellt. Aus Sicherheitsgründen und zur Erstellung der Sanierungsplanung wurde die Wandverkleidung teilweise entfernt.

Es wird vorgeschlagen, nach Entfernung der Waschbetonplatten und Vorbereitung der Betonwände, ein Betonersatzsystem mit Kunststoffzusatz (PCC) entsprechend des beigefügten Erläuterungsberichts des Büros Straub aufzubringen. Die neue Oberfläche wird optisch wie eine Sichtbeton-Wandfläche aussehen.

Es besteht noch die Möglichkeit, eine Antigrffitibeschichtung aufzubringen. Es ist dabei zu beachten, dass dadurch Verfärbungen in der Betonoberfläche entstehen können. Es wird nach einem geeigneten Produkt gesucht.

Die Sanierungskosten (einschl. Ingenieurkosten) belaufen sich entsprechend der Kostenberechnung des Büros Straubs auf brutto 25.889,64 €. Die Deckung der Ausgaben erfolgt über den Teilhaushalt 10 Gemeindestraßen.