

Datum: 17.02.2014 Unterschrift
Amt: Ortsbauamt
Verantwortlich: Ebinger, Armin
Aktenzeichen: 653.31
Vorgang: ATU-Sitzung (nö) vom 18.10.2011, Drucks.135/2011
ATU-Sitzung (ö) vom 13.11.2012, Drucks. 160/2012
GR-Sitzung (ö) vom 14.05.2013, Drucks. 058/2013
GR-Sitzung (ö) vom 15.10.2013, Drucks. 128/2013

Beratungsgegenstand

Neugestaltung Schillerstraße K 1208 mit Kreisverkehrsknoten K 1208/L 1192 und Stuttgarter Straße L 1192 zwischen Schillerstraße und Reichenbach - Vorstellung der überarbeiteten Vorplanung

Gemeinderat	25.02.2014	öffentlich	beschließend
--------------------	-------------------	-------------------	---------------------

Anlagen:

- Anlage 1 - Lageplan Variante 1
- Anlage 2 - Lageplan Variante 2
- Anlage 3 - Lageplan südliche Schillerstraße, Kreisverkehr, Stuttgarter Straße
- Anlage 4 - Erläuterungsbericht
- Anlage 5 - Zusammenfassung Kostenberechnung

Finanzielle Auswirkungen:

Straßenbau, Ausgaben in Höhe von ca. 765.000,00 €
Wasserversorgung, Ausgaben in Höhe von ca. 105.000,00 €
Kanalisation, Haushaltsansatz Kanalbau allgemein: 40.000,00 €

Kommunikation Priorität B:

Bürgermeister und Amtsleiter sind vom Sachbearbeiter aktiv zu informieren. Der Gemeinderat erhält die Informationen auf Wunsch ebenfalls, jedoch sollte hier nicht die Erwartungshaltung entstehen, dass Gemeinderäte über jeden Schritt der Verwaltung im Detail Bescheid wissen müssen. Beteiligte / Betroffene und die Öffentlichkeit werden über das Ergebnis informiert.

Beschlussvorschlag:

1. Von der Sachdarstellung wird Kenntnis genommen.
2. Die überarbeitete Vorplanung und die Kostenberechnung werden zustimmend zur Kenntnis genommen.
3. Die weiteren Planungsphasen sind auf Grundlage der Variante..... zu erstellen.

4. Die Verwaltung wird beauftragt, die Straßenbauarbeiten zur Neugestaltung der Schillerstraße K 1208 mit Kreisverkehrsknoten K 1208/L 1192 und Stuttgarter Straße L 1192 zwischen Schillerstraße und Reichenbach sowie die Tiefbauarbeiten für die Erneuerung der Wasserleitung und die Arbeiten zur Erneuerung schadhafter Kanalhausanschlussleitungen öffentlich auszuschreiben.
5. Die Rohrleitungsarbeiten für die Erneuerung der Wasserleitung werden vom Zweckverband Reichenbach-Hochdorf ausgeführt.

Sachdarstellung:

Die Vorplanung zur Neugestaltung der Schillerstraße K 1208 mit Kreisverkehrsknoten K 1208/L 1192 und Stuttgarter Straße L 1192 zwischen Schillerstraße und Reichenbach wurde in der Sitzung des Gemeinderates am 15.10.2013 vorgestellt.

Anschließend fand eine Besprechung mit der Verkehrsbehörde, Polizei und Straßenbaulastträger statt. Dabei wurde festgestellt, dass das Sichtfeld für die Verkehrsteilnehmer aus der Fürstenstraße nicht den Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen (RASt 06) entspricht. Somit müssen 3 Längsparkplätze entfallen. Diese Lösung ist in der Anlage 1 (Variante 1) dargestellt.

Zur Erhaltung der Längsparkplätze wurde die Variante 2 erstellt. Diese sieht anstelle des Fußgängerüberwegs eine Fußgängerlichtsignalanlage vor, welche mit dem ausfahrenden Verkehr aus der Fürstenstraße gekoppelt ist. Zum Ausfahren aus der Fürstenstraße wird Grün für Fußgänger angefordert. Erst wenn dies erfolgt ist und somit kein Fahrzeug mehr aus Norden kommen kann, wird die Ausfahrt aus der Fürstenstraße freigegeben. Für diese Lösung ist mit Baukosten von ca. 15.000 – 20.000 € zzgl. Betriebskosten zu rechnen.

In der Anlage 3 sind der südliche Abschnitt der Schillerstraße, der Kreisverkehr sowie der Abschnitt der Stuttgarter Straße zwischen Kreisverkehr und Reichenbach dargestellt.

Der Erläuterungsbericht des Büros Schädel zur überarbeiteten Vorplanung sowie die Zusammenfassung der Kostenberechnung sind als Anlage 4 und 5 beigefügt. Hinzu kommen noch die Ingenieurkosten.

Herr Haug vom Büro Schädel wird in der Sitzung die überarbeitete Vorplanung samt Kostenberechnung vorstellen.

Der Hauptkanal sowie die Hausanschlussleitungen wurden untersucht. Dabei wurde festgestellt, dass einige schadhafte Hausanschlussleitungen in offener Bauweise erneuert werden müssen. Diese Arbeiten, welche in der Kostenberechnung leider nicht enthalten sind, werden im Zuge der Straßenbauarbeiten durchgeführt.