

Baugebiet "Mittlerer Siegenberg" in Reichenbach

Grundlage: B-Plan-Entwurf vom 16.12.2013

Kostenschätzung (Mittelpreise 2014)

	Menge	EP	GP
1. Straßenbau			
Erschließungsstraße im BG, Asphalt	ca 990 m ² x	100,00 € =	99.000,00 €
Wohnwege im BG, Asphalt	ca 280 m ² x	105,00 € =	29.400,00 €
Quartiersplatz, Pflaster	ca 250 m ² x	115,00 € =	28.750,00 €
Parkplätze, Pflaster	ca 150 m ² x	115,00 € =	17.250,00 €
Deckensanierung Siegenbergstraße	ca 750 m ² x	50,00 € =	37.500,00 €
Gehweg entlang Siegenbergstraße, Sanierung	ca 95 m ² x	120,00 € =	11.400,00 €
Busbucht entlang Siegenbergstraße, San.	ca 80 m ² x	130,00 € =	10.400,00 €
Bäume pflanzen	ca 6 St. x	800,00 € =	4.800,00 €
Grünflächen	ca 120 m ² x	40,00 € =	4.800,00 €
Lichtsignalanlage	ca 1 St. x	25.000,00 € =	25.000,00 €
Lampen	ca 10 St. x	1.300,00 € =	13.000,00 €
Kabel Str.-bel.	ca 300 m x	20,00 € =	6.000,00 €
1. Nettosumme Straße + Bel.			= 287.300,00 €
2. Wasserleitung			
Hauptleitung DN 100 im Baugebiet	ca 270 m x	275,00 € =	74.250,00 €
Hauptleitung DN 100 bis Bestand "Schönblick"	ca 35 m x	400,00 € =	14.000,00 €
Schachthydranten	ca 4 St x	2.500,00 € =	10.000,00 €
Hausanschlüsse	ca 22 St x	800,00 € =	17.600,00 €
2. Nettosumme WL			= 115.850,00 €
3. Mischwasser-Kanalisation			
MW-Kanal	ca 230 m x	400,00 € =	92.000,00 €
MW-Kanal bis Bestand "Schönblick"	ca 35 m x	480,00 € =	16.800,00 €
Anzahl Schächte (MW)	ca 19 St x	1.800,00 € =	34.200,00 €
Kanal-HA's (ohne Schacht)	ca 22 St x	600,00 € =	13.200,00 €
3. Nettosumme Mischwasser-Kanalisation			= 156.200,00 €
Nettosumme gesamt			= 559.350,00 €
19 % Mehrwertsteuer			= 106.276,50 €
Bruttosumme			= 665.626,50 €

Aufgestellt, 28.05.2014

Metzger GmbH, Kirchheim unter Teck