

"Sanierung Am Schönblick" in Reichenbach

Kostenschätzung (Mittelpreise 2014)

	Menge	EP	GP
1. Straßenbau			
Mischverkehrsfläche, Asphalt, Vollausbau	ca 550 m² x	110,00 € =	60.500,00 €
Lampen	ca 4 St. x	1.300,00 € =	5.200,00 €
Kabel Str.-bel.	ca 100 m x	25,00 € =	2.500,00 €
1. Nettosumme Straße + Bel.		=	<u>68.200,00 €</u>
2. Wasserleitung			
Hauptleitung DN 100	ca 75 m x	280,00 € =	21.000,00 €
Spülbohrung Treppenweg	ca 25 m x	440,00 € =	11.000,00 €
Schachthydranten	ca 2 St x	2.500,00 € =	5.000,00 €
Hausanschlüsse	ca 12 St x	800,00 € =	9.600,00 €
2. Nettosumme WL		=	<u>46.600,00 €</u>
3. Mischwasser-Kanalisation			
MW-Kanal DN 300 / 400 mm (Am Schönblick)	ca 95 m x	500,00 € =	47.500,00 €
MW-Kanal DN 300 Grundstück 2321	ca 32 m x	800,00 € =	25.600,00 €
Anzahl Schächte (MW)	ca 5 St x	1.800,00 € =	9.000,00 €
Kanal-HA´s (ohne Schacht)	ca 13 St x	600,00 € =	7.800,00 €
3. Nettosumme Mischwasser-Kanalisation		=	<u>89.900,00 €</u>
Nettosumme gesamt		=	204.700,00 €
19 % Mehrwertsteuer		=	38.893,00 €
Bruttosumme		=	<u>243.593,00 €</u>

Aufgestellt, 18.09.2014

Metzger GmbH, Kirchheim unter Teck